



Hueco del ascensor

Empleamos espesores totales de entre 18 y 25 cm. Este tipo de estructuras se prefabrican para toda la altura del edificio, desde la cimentación hasta los casetones de cubierta.

La altura de las pantallas suele ser de 3,50 metros, pero siempre nos adaptamos a las exigencias del proyecto.



Ventajas

Facilidad de instalación.

Montaje rápido con grúa de obra.

Alta calidad de los materiales.

Reducción en un 50% de mano de obra.



Escalera prefabricada

Las escaleras se fabrican en moldes de acero que ofrecen flexibilidad.

Ventajas

Reducción de mano de obra.

Acceso inmediato y seguro a los pisos superiores.

Alta resistencia al fuego y excelentes propiedades de amortiguación del sonido.

Sin necesidad de utilizar soportes ni encofrados costosos.

Mayor seguridad en obra.

Alta calidad y repetibilidad del prefabricado.



Más información en:

VIGUETAS NAVARRAS, S.L.

